

ART	Qté	DESIGNATION	UNITE	MARQUE	REFERENCE	MONTANT	MAIN d'ŒUVRE	FOURNITURE	PU	TOTAL HT
1. SYSTÈME DE CONFERENCE										
<u>1.1. SYSTÈME DE TRADUCTION SIMULTANEE</u>										
1	8	Pupitre d'interprétation BOSCH	UNITE							
2	6	Radiateur infrarouge numérique 25W compatible 32 canaux	UNITE							
3	200	Récepteur numérique infrarouge 8 canaux	UNITE							
4	200	Casque participant	UNITE							
<u>1.2. SYSTÈME DE CONFERENCE SANS FIL</u>										
5	90	Unités délégué/président sans fil	UNITE							
6	90	Micros col de cygne 50 cm	UNITE							
7	90	Batteries pour poste sans fil	UNITE							
8	90	Chargeurs 5 emplacements	UNITE							
2. SONORISATION										
<u>2.1. SYSTÈME DE SONORISATION PRINCIPAL</u>										
9	12	Enceinte Line array 2-way passive WST® enclosure: 2 x 6.5" LF + 1.75 HF diaphragm	UNITE							
10	4	Sub basse High power compact subwoofer: 1 x 15"	UNITE							
11	4	Amplificateur contrôleur PFC 4 x 1000 W 8 Ohms. Ethernet network.	UNITE							
12	1	Processeur multicanal audio numérique spatial 16 sorties	UNITE							
13	7	Enceinte 2-way-passive enclosure 6 x 5" LF + 3 x 1.75" HF diaphragm	UNITE							
14	7	Renfort de grave haute puissance: 2 x 12" LF	UNITE							
15	4	Amplified controller with PFC 4 x 1000 W /8 Ohms. Ethernet network. AES/EBU	UNITE							
<u>2.3. RETOURS DE SCENE</u>										
16	16	Enceinte coaxiale passive 2 voies: 8" LF + 1.5" diaphragme H	UNITE							
17	4	Contrôleur amplifié dédié installation 4x640 W / 4 Ohms, version CE.	UNITE							
<u>2.4. CONSOLE DE MIXAGE AUDIO</u>										
18	3	Console numérique 48 canaux entièrement stéréo (Façade - Retour - Régie)	UNITE							
<u>2.6. MICROPHONIE HF</u>										
19	4	Récepteur Dante numérique 4 canaux 19"	UNITE							
3. LUMIERE										
<u>3.1 ECLAIRAGE SALLE</u>										
20	16	Fresnel Led COB 200W WW 3200K AUTOZOOM 20°/50°	UNITE							
21	16	Découpe Led COB 200W WW 3200K ZOOM 17°/50°	UNITE							
22	16	Projecteur automatique Wash à Led 37x15W Zoom 8°/38° Refroid passif	UNITE							
23	36	HEX - Par sur batterie LED 6 x 12W RGBWA+UV, Wireless DMX	UNITE							
<u>3.2 SYSTÈME DE POURSUITE AUTOMATIQUE</u>										
24	2	Projecteur asservie à Led 900W contrôlable avec un pupitre PTZ	UNITE							
25	1	Manual Pan/Tilt with an intelligent camera Work on MA2 System	UNITE							
<u>3.3. ECLAIRAGE SCENIQUE PODIUM</u>										
26	24	Lyre Wash zoom 19 x 15W LED RGBW	UNITE							
27	16	LYRE BEAM 100W	UNITE							
4. VIDEO										
<u>4.1. CAMERAS</u>										
28	5	Caméras PTZ avec support d'accroche au plafond	UNITE							
<u>4.4. ENREGISTREMENT VIDEO - AUDIO</u>										
29	6	Enregistreur 4K Pro	UNITE							
5. IMAGE										
<u>5.1. ECRAN LED DE 18M X 4M</u>										
30	72	Ecran Led Haute définition de 18m x 4m - P1.9 Font service	M2							
<u>5.2. CONTRÔLE & PROCESSING</u>										
31	1	Processeur de contrôle avec 4 entrée HDMI 4K + 2 SORTIES HDMI 4K	UNITE							
32	1	Serveur Multimedia pixel-to-pixel display 8Kx4K	UNITE							
<u>5.3. RESTITUTION & MONITORING</u>										
33	1	Tour MAC PRO Apple M2 Ultra	UNITE							
<u>5.5. MONITEURS VIDEO RETOURS DE SCENE</u>										
34	12	Ecran moniteur escamotable motorisés encastrés dans les tables conférenciers	UNITE							
6. SCENE										
<u>6.1. ESTRADE</u>										
35	120	Construction SCENE DE 16mx7mx1m en strcuture métallique & double plancher en Bois avec 2 escaliers à l'avant & 2 escaliers latéraux	M2							
36	120	Revêtement de la scène en bois massif vernis	M2							
37	24	Praticable ciseaux 500kg/m2 - plancher noir extérieur antidérapant - Hauteur réglable de 20 cm à 100 cm	UNITE							
<u>6.3. BOITIERS DE SOL & BOITIER DE PRESSE</u>										
38	24	Boîtier de sol de remplacement NOIR avec panier à plastrons	UNITE							
<u>6.5 MOTEURS & ACCROCHES</u>										
39	8	Palan électrique D8 plus 250 kg Chaîne de 12m	UNITE							
<u>6.6. STRUCTURE SCENIQUE SCENE</u>										
40	3	Structure Alu 300 carrée noire de 15m	ENSEMBLE							

7. REGIE TECHNIQUE								
		7.1. TRAVAUX REGIE & CABINE DE TRADUCTION						
41	1	Cloisons de séparation régies & cabine de traduction en double plaques de platre sur ossature métalliques séparées par un isolant acoustique	M2					
		7.2. BAIE TECHNIQUE & CABLAGE						
42	3000	Cablage électrique 3x2,5mm ²	ML					
		7.4. DISTRIBUTION ELECTRIQUE						
43	16	Boitier de distribution électrique 32A T/6 x PC16	UNITE					
								TOTAL HT
								TVA 20%
								TOTAL T.T.C